

OPTIELIJST MEERWERK

Businesspark Chromstraat Lelystad

Fort Jakarta

18 units

Optiepakket 1:

Prijs € 17.237,00 excl. BTW

- **Wanden begane grond**
entree partij; voorzien van deur naar bedrijfsruimte, wand langs trap portaal voorzien van wanden toiletindeling en trapkast. Wanden uitgevoerd in Metalstud voorzien van isolatie, beide zijde dubbel beplaat met gips.
Binnendeurkozijnen, grenen kleur wit voorzien van stompe binnendeuren inclusief beslag.
- **Wanden verdieping**
Wanden rond trapgat, voorzien van deur op de verdieping, wanden t.b.v. toiletruimte.
Wanden uitgevoerd in Metalstud voorzien van isolatie, beide zeiden dubbel beplaat met gips.
Binnendeurkozijnen, grenen kleur wit voorzien van stompe binnendeuren inclusief beslag.
- **Toiletgroep begane grond**
Bestaande uit, leidingwerk water en afvoer, Geberit inbouwframe, zwevend toilet Villeroy & Boch, fontein met koud stromend water mini Rhea, tegelwerk op vloer en achter toilet uitgevoerd in grijze tegels, wandtegels wit, zwart planchet op wc ombouw.
Lichtpunt voorzien van bewegingssensor.
- **Toiletgroep verdieping**
Bestaande uit, leidingwerk water en afvoer, Geberit inbouwframe, zwevend toilet Villeroy & Boch, fontein met koud stromend water mini Rhea, tegelwerk op vloer en achter toilet uitgevoerd in grijze tegels, wandtegels wit, zwart planchet op wc ombouw.
Lichtpunt voorzien van bewegingssensor.

Optiepakket 2:

Prijs € 13.150,00 excl. BTW

- **Alarminstallatie**
Integra 32, voorzien van noodstroomvoorziening, magneetcontact meterkast deur, rookmelder entree bedrijfshal en verdieping, pir sensor entree en bedrijfshal, magneetcontact op toegangsdeur en overheaddeur, integra zwart lcd bedieningspaneel bij entree, sirene, flitslicht op gevel.
- **Systeemplafond**
Systeemplafond op gehele verdieping en bij entree, systeemplafond tegels 60x60 KCS, kleur wit, vochtbestendig, hoge geluidsabsorptie, LED inbouw panelen 9 stuks.
- **Verlichting**
Verlichtingsarmaturen LED, bedrijfsruimte 6 spatwaterdichte led armaturen geschakeld naast voordeur.



Vloerverwarming

Prijs bgg € 1.979,00 excl. BTW*

Prijs verd. € 2.216,00 excl. BTW*

*afhankelijk van fase waarin de bouw zich bevind toe te passen

- **Bedrijfsruimte begane grond**
uitgevoerd als bijverwarming h.o.h. 200mm, kunststof verdeler, afgeperst opgeleverd.
- **Verdieping**
Uitgevoerd als hoofdverwarming h.o.h. 100mm
kunststof verdeler, afgeperst opgeleverd.

Airco

Prijs € 4.575,00 excl. BTW

- **Airco geplaatst op verdieping**
Wand unit geschikt voor hele verdieping, zowel verwarmen als koelen
Mitsubishi Heavy Industries Diamond serie

Zonnepanelen

Prijs € 4.556,00 excl. BTW

- Compleet systeem aangesloten op meterkast zonepanelen systeem, 6 panelen 6x 410watt
piek, IQ8 plus micro omvormer, montage systeem platdak.

Mantelbuis

Prijs € 280,00 excl. BTW

- 70mm mantelbuis vanaf meterkast naar parkeerplaats

Overig meerwerk op aanvraag

Peildatum prijsstelling afbouw september 2023, prijzen zijn onderhevig aan prijsschommelingen.